



COMUNE DI PISA

DIREZIONE 15 – EDILIZIA PUBBLICA

NUOVE INFRASTRUTTURE

PROGETTO DELLA ROTATORIA
TRA LA S.S.1 (AURELIA) E VIA FOSSA DUCARIA

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Antonio GRASSO – COMUNE DI PISA

Coordinatore della progettazione:

Ing. Gilda GRECO – PISAMO

Progetto opere stradali:

Geom. Pierluigi COSTA – COMUNE DI PISA

Collaboratore:

Geom. Francesca FAVILLI – COMUNE DI PISA

Progetto illuminazione pubblica:

Ing. Antonella MEINI – COMUNE DI PISA

Mobilità e segnaletica:

Ing. Lucia SIMONCINI – COMUNE DI PISA

Collaboratori:

STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI Messina – Spandre

GEORILIEVI Geom. Simone PELOSINI

Perizia geologica:

GEOLOGIA E DINTORNI Geol. Alessandro UNGARI

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

LARES Geom. Oreste ALLEGRETTI

A.07

COMPUTO METRICO

Formato: **A4**

Data: **NOVEMBRE 2014**

Aggiornamenti:

| N° | DATA | MOTIVO | REDATTO | VERIFICATO |
|----|------|--------|---------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|-------------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| | Opere preparatorie (SbCat 1) | | | | | |
| 1 00014 | Smontaggio di elementi di barriera metallica per bordo laterale imbocco su via della Fossa Ducaria *(lung.=120,00+130,00) | | 250,00 | | | 250,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 250,00 |
| 2 05.A03.007.0 01 | Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento fino a 25 cm di larghezza aiuole centrali *(lung.=44,00+52,00+19,00) | | 115,00 | | | 115,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 115,00 |
| 3 00015 | Rimozione di piante arboree isolate compreso la ceppaia | | 7,00 | | | 7,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 7,00 |
| 4 04.A04.008.0 01 | Scavo a sezione ristretta obbligata fino alla profondità di m 1,50 aiuole centrali *(lung.=98,00+172,00+24,00) | | 294,00 | | 0,800 | 235,20 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 235,20 |
| 5 00021 | Fondazione stradale compresa rullatura spessore non inferiore a 30 cm pavimentazione su aiuole esistenti *(lung.=98,00+172,00+24,00) | | 294,00 | | 0,500 | 147,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 147,00 |
| 6 04.E02.001.0 01 | Strato di base in conglomerato con bitume, pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm pavimentazione su aiuole esistenti *(lung.=98,00+172,00+24,00) | | 294,00 | | | 294,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 294,00 |
| 7 04.E02.002.0 01 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm Vedi voce n° 6 [mq. 294.00] | | | | | 294,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 294,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | |
| | Opere preparatorie (SbCat 1) | | | | | |
| 8 00011 | Pulizia area d'intervento con taglio vegetazione | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| 9 00013 | Rimozione impianto semaforico | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| 10 00012 | Rimozione della segnaletica esistente | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| | Corpo stradale (SbCat 2) | | | | | |
| 11 | Scotico del piano di campagna per profondità fino a 30 cm | | | | | |
| 04.A04.001.0 | a monte sez. 1 | | 10,00 | 2,000 | | 20,00 |
| 01 | sez. 1 - 2 $*(larg.= (2,00+2,00)/2)$ | | 17,15 | 2,000 | | 34,30 |
| | sez. 2 - 3 $*(larg.= (2,00+3,55)/2)$ | | 17,93 | 2,775 | | 49,76 |
| | sez. 3 - 4 $*(larg.= (3,55+4,90)/2)$ | | 9,25 | 4,225 | | 39,08 |
| | sez. 4 - 5 $*(larg.= (4,90+5,75)/2)$ | | 12,32 | 5,325 | | 65,60 |
| | sez. 5 - 6 $*(larg.= (5,75+5,15)/2)$ | | 14,46 | 5,450 | | 78,81 |
| | sez. 6 - 7 $*(larg.= (5,15+8,56)/2)$ | | 12,99 | 6,855 | | 89,05 |
| | sez. 7 - 8 $*(larg.= (8,56+6,67)/2)$ | | 3,42 | 7,615 | | 26,04 |
| | sez. 8 - 9 $*(larg.= (6,67+9,10)/2)$ | | 4,80 | 7,885 | | 37,85 |
| | sez. 9 - 10 $*(larg.= (9,10+6,82)/2)$ | | 5,10 | 7,960 | | 40,60 |
| | sez. 10 - 11 $*(larg.= (6,82+2)/2)$ | | 27,40 | 4,410 | | 120,83 |
| | sez. 11 - 12 $*(larg.= (2,00+2,00)/2)$ | | 8,50 | 2,000 | | 17,00 |
| | sez. 12 - 13 $*(larg.= (2,00+3,47)/2)$ | | 13,41 | 2,735 | | 36,68 |
| | sez. 13 - 14 $*(larg.= (3,47+6,02)/2)$ | | 13,50 | 4,745 | | 64,06 |
| | sez. 14 - 15 $*(larg.= (6,02+8,88)/2)$ | | 12,82 | 7,450 | | 95,51 |
| | sez. 15 - 16 $*(larg.= (8,88+4,63)/2)$ | | 12,96 | 6,755 | | 87,54 |
| | sez. 16 - 17 $*(larg.= (4,63+1,19)/2)$ | | 12,84 | 2,910 | | 37,36 |
| | sez. 17 - 18 $*(larg.= (1,19+1,87)/2)$ | | 19,28 | 1,530 | | 29,50 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 1,500 | | 15,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 984,57 |
| 12 | Scavo di sbancamento | | | | | |
| 00016 | a monte sez. 1 $*(larg.= (2,00+4,35)/2)$ | | 10,00 | 3,175 | | 31,75 |
| | sez. 1 - 2 $*(larg.= (4,53+5,00)/2)$ | | 17,15 | 4,765 | | 81,72 |
| | sez. 2 - 3 $*(larg.= (5,00+2,36)/2)$ | | 17,93 | 3,680 | | 65,98 |
| | sez. 3 - 4 $*(larg.= (2,36+3,61)/2)$ | | 9,25 | 2,985 | | 27,61 |
| | sez. 4 - 5 $*(larg.= (3,61+4,58)/2)$ | | 12,32 | 4,095 | | 50,45 |
| | sez. 5 - 6 $*(larg.= (4,58+5,85)/2)$ | | 14,46 | 5,215 | | 75,41 |
| | sez. 6 - 7 $*(larg.= (5,85+7,00)/2)$ | | 12,99 | 6,425 | | 83,46 |
| | sez. 7 - 8 $*(larg.= (7,00+7,11)/2)$ | | 3,42 | 7,055 | | 24,13 |
| | sez. 8 - 9 $*(larg.= (7,11+7,53)/2)$ | | 4,80 | 7,320 | | 35,14 |
| | sez. 9 - 10 $*(larg.= (7,53+7,28)/2)$ | | 5,10 | 7,405 | | 37,77 |
| | sez. 10 - 11 $*(larg.= (7,28+2,00)/2)$ | | 27,40 | 4,640 | | 127,14 |
| | sez. 11 - 12 $*(larg.= (2,00+2,00)/2)$ | | 8,50 | 2,000 | | 17,00 |
| | sez. 12 - 13 $*(larg.= (2,00+4,76)/2)$ | | 13,41 | 3,380 | | 45,33 |
| | sez. 13 - 14 $*(larg.= (4,76+4,41)/2)$ | | 13,50 | 4,585 | | 61,90 |
| | sez. 14 - 15 $*(larg.= (4,41+6,98)/2)$ | | 12,82 | 5,695 | | 73,01 |
| | sez. 15 - 16 $*(larg.= (6,98+3,66)/2)$ | | 12,50 | 5,320 | | 66,50 |
| | sez. 16 - 17 $*(larg.= (3,66+0,97)/2)$ | | 12,84 | 2,315 | | 29,72 |
| | sez. 17 - 18 $*(larg.= (0,97+0,99)/2)$ | | 19,28 | 0,980 | | 18,89 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 1,000 | | 10,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 962,91 |
| 13 | Scavo a sezione ristretta obbligata fino alla profondità di m 1,50 | | | | | |
| 04.A04.008.0 | a monte sez. 1 $*(larg.= (2,00+3,46)/2)$ | | 10,00 | 2,730 | | 27,30 |
| 01 | sez. 1 - 2 $*(larg.= (3,46+1,62)/2)$ | | 17,15 | 2,540 | | 43,56 |
| | A RIPORTARE | | | | | 70,86 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|---|------------|-------|--------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | 70,86 |
| | sez. 2 - 3 $\ast (larg.= (1,62+8,51)/2)$ | | 17,93 | 5,065 | | 90,82 |
| | sez. 3 - 4 $\ast (larg.= (8,51+8,73)/2)$ | | 9,25 | 8,620 | | 79,74 |
| | sez. 4 - 5 $\ast (larg.= (8,73+12,02)/2)$ | | 12,32 | 10,375 | | 127,82 |
| | sez. 5 - 6 $\ast (larg.= (12,02+7,92)/2)$ | | 14,46 | 9,970 | | 144,17 |
| | sez. 6 - 7 $\ast (larg.= (7,92+15,58)/2)$ | | 12,99 | 11,750 | | 152,63 |
| | sez. 7 - 8 $\ast (larg.= (15,58+12,36)/2)$ | | 3,42 | 13,970 | | 47,78 |
| | sez. 8 - 9 $\ast (larg.= (12,36+11,69)/2)$ | | 4,80 | 12,025 | | 57,72 |
| | sez. 9 - 10 $\ast (larg.= (11,69+10,23)/2)$ | | 5,10 | 10,960 | | 55,90 |
| | sez. 10 - 11 $\ast (larg.= (10,23+2,00)/2)$ | | 27,40 | 6,115 | | 167,55 |
| | sez. 11 - 12 $\ast (larg.= (2,00+2,40)/2)$ | | 8,50 | 2,200 | | 18,70 |
| | sez. 12 - 13 $\ast (larg.= (2,40+2,90)/2)$ | | 13,41 | 2,650 | | 35,54 |
| | sez. 13 - 14 $\ast (larg.= (4,90+7,58)/2)$ | | 13,50 | 6,240 | | 84,24 |
| | sez. 14 - 15 $\ast (larg.= (7,58+8,53)/2)$ | | 12,82 | 8,055 | | 103,27 |
| | sez. 15 - 16 $\ast (larg.= (8,53+5,02)/2)$ | | 12,50 | 6,775 | | 84,69 |
| | sez. 16 - 17 $\ast (larg.= (5,02+7,17)/2)$ | | 12,84 | 6,095 | | 78,26 |
| | sez. 17 - 18 $\ast (larg.= (7,17+6,02)/2)$ | | 19,28 | 6,595 | | 127,15 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 5,000 | | 50,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 1'576,84 |
| 14 04.A05.005.0 02 | Piano di posa dei rilevati a monte sez. 1 $\ast (larg.= (2,00+4,93)/2)$ | | 10,00 | 3,465 | | 34,65 |
| | sez. 1 - 2 | | 17,15 | 4,930 | | 84,55 |
| | sez. 2 - 3 $\ast (larg.= (4,93+10,54)/2)$ | | 17,93 | 7,735 | | 138,69 |
| | sez. 3 - 4 $\ast (larg.= (10,54+12,43)/2)$ | | 9,25 | 11,485 | | 106,24 |
| | sez. 4 - 5 $\ast (larg.= (12,43+14,83)/2)$ | | 12,32 | 13,630 | | 167,92 |
| | sez. 5 - 6 $\ast (larg.= (14,83+15,39)/2)$ | | 14,46 | 15,110 | | 218,49 |
| | sez. 6 - 7 $\ast (larg.= (15,39+18,76)/2)$ | | 12,99 | 17,075 | | 221,80 |
| | sez. 7 - 8 $\ast (larg.= (18,76+18,74)/2)$ | | 3,42 | 18,750 | | 64,13 |
| | sez. 8 - 9 $\ast (larg.= (18,74+18,61)/2)$ | | 4,80 | 18,675 | | 89,64 |
| | sez. 9 - 10 $\ast (larg.= (18,61+17,85)/2)$ | | 5,10 | 18,230 | | 92,97 |
| | sez. 10 - 11 $\ast (larg.= (17,85+5,00)/2)$ | | 27,40 | 11,425 | | 313,05 |
| | sez. 11 - 12 $\ast (larg.= (5,00+5,55)/2)$ | | 8,50 | 5,275 | | 44,84 |
| | sez. 12 - 13 $\ast (larg.= (5,55+9,78)/2)$ | | 13,41 | 7,665 | | 102,79 |
| | sez. 13 - 14 $\ast (larg.= (9,78+12,70)/2)$ | | 13,50 | 11,240 | | 151,74 |
| | sez. 14 - 15 $\ast (larg.= (12,70+15,38)/2)$ | | 12,82 | 14,040 | | 179,99 |
| | sez. 15 - 16 $\ast (larg.= (15,38+10,90)/2)$ | | 12,50 | 13,140 | | 164,25 |
| | sez. 16 - 17 $\ast (larg.= (10,90+7,44)/2)$ | | 12,84 | 9,170 | | 117,74 |
| | sez. 17 - 18 $\ast (larg.= (7,44+7,76)/2)$ | | 19,28 | 7,600 | | 146,53 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 5,000 | | 50,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 2'490,01 |
| 15 00022 | Fornitura e posa in opera di geocomposito multifilamento in poliestere ad alto modulo a monte sez. 1 | | 10,00 | 5,200 | | 52,00 |
| | sez. 1 - 2 $\ast (larg.= (5,20+5,75)/2)$ | | 17,15 | 5,475 | | 93,90 |
| | sez. 2 - 3 $\ast (larg.= (5,75+8,65)/2)$ | | 17,93 | 7,200 | | 129,10 |
| | sez. 3 - 4 $\ast (larg.= (8,65+11,80)/2)$ | | 9,25 | 10,225 | | 94,58 |
| | sez. 4 - 5 $\ast (larg.= (11,80+14,00)/2)$ | | 12,32 | 12,900 | | 158,93 |
| | sez. 5 - 6 $\ast (larg.= (14,00+13,55)/2)$ | | 14,46 | 13,775 | | 199,19 |
| | sez. 6 - 7 $\ast (larg.= (13,55+18,13)/2)$ | | 12,99 | 15,840 | | 205,76 |
| | sez. 7 - 8 $\ast (larg.= (18,13+16,91)/2)$ | | 3,42 | 17,520 | | 59,92 |
| | sez. 8 - 9 $\ast (larg.= (16,91+16,78)/2)$ | | 4,80 | 16,845 | | 80,86 |
| | A RIPORTARE | | | | | 1'074,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|---|------------|-------|--------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | 1'074,24 |
| | sez. 9 - 10 $\ast (larg.= (16,78+16,02)/2)$ | | 5,10 | 16,400 | | 83,64 |
| | sez. 10 - 11 $\ast (larg.= (16,02+5,00)/2)$ | | 27,40 | 10,510 | | 287,97 |
| | sez. 11 - 12 | | 8,50 | 5,000 | | 42,50 |
| | sez. 12 - 13 $\ast (larg.= (4,96+9,16)/2)$ | | 13,41 | 7,060 | | 94,67 |
| | sez. 13 - 14 $\ast (larg.= (9,16+12,01)/2)$ | | 13,50 | 10,585 | | 142,90 |
| | sez. 14 - 15 $\ast (larg.= (12,01+13,58)/2)$ | | 12,82 | 12,795 | | 164,03 |
| | sez. 15 - 16 $\ast (larg.= (13,58+8,36)/2)$ | | 12,50 | 10,970 | | 137,13 |
| | sez. 16 - 17 $\ast (larg.= (8,36+4,90)/2)$ | | 12,84 | 6,630 | | 85,13 |
| | sez. 17 - 18 $\ast (larg.= (4,90+5,23)/2)$ | | 19,28 | 5,065 | | 97,65 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 5,000 | | 50,00 |
| | SOMMANO m2 | | | | | 2'259,86 |
| 16 04.A05.007.0 01 | Formazione di rilevato stradale escluso il materiale. strato di consolidamento terreno a monte sez. 1 | | 10,00 | 1,500 | | 15,00 |
| | sez. 1 - 2 $\ast (larg.= (1,50+2,62)/2)$ | | 17,15 | 2,060 | | 35,33 |
| | sez. 2 - 3 $\ast (larg.= (2,62+4,96)/2)$ | | 17,93 | 3,790 | | 67,95 |
| | sez. 3 - 4 $\ast (larg.= (4,96+8,04)/2)$ | | 9,25 | 6,500 | | 60,13 |
| | sez. 4 - 5 $\ast (larg.= (8,04+10,50)/2)$ | | 12,32 | 9,270 | | 114,21 |
| | sez. 5 - 6 $\ast (larg.= (10,50+8,96)/2)$ | | 14,46 | 9,730 | | 140,70 |
| | sez. 6 - 7 $\ast (larg.= (8,96+14,40)/2)$ | | 12,99 | 11,680 | | 151,72 |
| | sez. 7 - 8 $\ast (larg.= (14,40+13,21)/2)$ | | 3,42 | 13,805 | | 47,21 |
| | sez. 8 - 9 $\ast (larg.= (13,21+13,08)/2)$ | | 4,80 | 13,145 | | 63,10 |
| | sez. 9 - 10 $\ast (larg.= (13,08+12,32)/2)$ | | 5,10 | 12,700 | | 64,77 |
| | sez. 10 - 11 $\ast (larg.= (12,32+2,00)/2)$ | | 27,40 | 7,160 | | 196,18 |
| | sez. 11 - 12 | | 8,50 | 2,000 | | 17,00 |
| | sez. 12 - 13 $\ast (larg.= (2,00+4,76)/2)$ | | 13,41 | 3,380 | | 45,33 |
| | sez. 13 - 14 $\ast (larg.= (4,76+8,00)/2)$ | | 13,50 | 6,380 | | 86,13 |
| | sez. 14 - 15 $\ast (larg.= (8,00+9,87)/2)$ | | 12,82 | 8,935 | | 114,55 |
| | sez. 15 - 16 $\ast (larg.= (9,87+4,65)/2)$ | | 12,50 | 7,260 | | 90,75 |
| | sez. 16 - 17 $\ast (larg.= (4,65+1,20)/2)$ | | 12,84 | 2,925 | | 37,56 |
| | sez. 17 - 18 $\ast (larg.= (1,20+1,52)/2)$ | | 19,28 | 1,360 | | 26,22 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 1,000 | | 10,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 1'383,84 |
| 17 PR.P01.003.0 02 | Granulato 40-70 mm Vedi voce n° 16 [mc. 1 383.84] | | | | 2,000 | 2'767,68 |
| | SOMMANO ton. | | | | | 2'767,68 |
| 18 04.A05.007.0 01 | Formazione di rilevato stradale escluso il materiale. rilevato stradale a monte sez. 1 | | 10,00 | 4,730 | | 47,30 |
| | sez. 1 - 2 $\ast (larg.= (4,73+3,50)/2)$ | | 17,15 | 4,115 | | 70,57 |
| | sez. 2 - 3 $\ast (larg.= (3,50+15,37)/2)$ | | 17,93 | 9,435 | | 169,17 |
| | sez. 3 - 4 $\ast (larg.= (15,37+13,90)/2)$ | | 9,25 | 14,635 | | 135,37 |
| | sez. 4 - 5 $\ast (larg.= (13,90+18,25)/2)$ | | 12,32 | 16,075 | | 198,04 |
| | sez. 5 - 6 $\ast (larg.= (18,25+18,27)/2)$ | | 14,46 | 18,260 | | 264,04 |
| | sez. 6 - 7 $\ast (larg.= (18,27+28,86)/2)$ | | 12,99 | 23,565 | | 306,11 |
| | sez. 7 - 8 $\ast (larg.= (28,86+28,30)/2)$ | | 3,42 | 28,580 | | 97,74 |
| | sez. 8 - 9 $\ast (larg.= (28,30+28,81)/2)$ | | 4,80 | 28,555 | | 137,06 |
| | A RIPORTARE | | | | | 1'425,40 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|---|------------|-------|--------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | 1'425,40 |
| | sez. 9 - 10 \ast (larg.=(28,81+27,54)/2) | | 5,10 | 28,175 | | 143,69 |
| | sez. 10 - 11 \ast (larg.=(27,54+5,00)/2) | | 27,40 | 16,270 | | 445,80 |
| | sez. 11 - 12 \ast (larg.=(5,00+5,87)/2) | | 8,50 | 5,435 | | 46,20 |
| | sez. 12 - 13 \ast (larg.=(5,87+11,99)/2) | | 13,41 | 8,930 | | 119,75 |
| | sez. 13 - 14 \ast (larg.=(11,99+16,16)/2) | | 13,50 | 14,075 | | 190,01 |
| | sez. 14 - 15 \ast (larg.=(16,16+24,07)/2) | | 12,82 | 20,115 | | 257,87 |
| | sez. 15 - 16 \ast (larg.=(24,07+17,92)/2) | | 12,50 | 20,995 | | 262,44 |
| | sez. 16 - 17 \ast (larg.=(17,92+10,35)/2) | | 12,84 | 14,135 | | 181,49 |
| | sez. 17 - 18 \ast (larg.=(10,35+11,28)/2) | | 19,28 | 10,815 | | 208,51 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 10,000 | | 100,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 3'381,16 |
| 19 PR.P01.003.0 06 | Stabilizzato di recupero Vedi voce n° 18 [mc. 3 381.16] | | | | 2,000 | 6'762,32 |
| | SOMMANO ton. | | | | | 6'762,32 |
| 20 04.A07.002.0 01 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi nell'ambiente del cantiere rivestimento scarpate con terreno proveniente dagli scavi a monte sez. 1 | | 10,00 | 3,210 | | 32,10 |
| | sez. 1 - 2 \ast (larg.=(3,21+2,20)/2) | | 17,15 | 2,705 | | 46,39 |
| | sez. 2 - 3 \ast (larg.=(2,20+3,80)/2) | | 17,93 | 3,000 | | 53,79 |
| | sez. 3 - 4 \ast (larg.=(3,80+2,87)/2) | | 9,25 | 3,335 | | 30,85 |
| | sez. 4 - 5 \ast (larg.=(2,87+2,88)/2) | | 12,32 | 2,875 | | 35,42 |
| | sez. 5 - 6 \ast (larg.=(2,88+2,93)/2) | | 14,46 | 2,905 | | 42,01 |
| | sez. 6 - 7 \ast (larg.=(2,93+3,15)/2) | | 12,99 | 3,040 | | 39,49 |
| | sez. 7 - 8 \ast (larg.=(3,15+3,13)/2) | | 3,42 | 3,140 | | 10,74 |
| | sez. 8 - 9 \ast (larg.=(3,13+3,25)/2) | | 4,80 | 3,190 | | 15,31 |
| | sez. 9 - 10 \ast (larg.=(3,25+3,26)/2) | | 5,10 | 3,255 | | 16,60 |
| | sez. 10 - 11 | | 27,40 | 3,260 | | 89,32 |
| | sez. 11 - 12 | | 8,50 | 3,480 | | 29,58 |
| | sez. 12 - 13 \ast (larg.=(3,48+3,05)/2) | | 13,41 | 3,265 | | 43,78 |
| | sez. 13 - 14 \ast (larg.=(3,05+2,86)/2) | | 13,50 | 2,955 | | 39,89 |
| | sez. 14 - 15 \ast (larg.=(2,86+3,52)/2) | | 12,82 | 3,190 | | 40,90 |
| | sez. 15 - 16 \ast (larg.=(3,52+4,30)/2) | | 12,50 | 3,910 | | 48,88 |
| | sez. 16 - 17 \ast (larg.=(4,30+4,90)/2) | | 12,84 | 4,600 | | 59,06 |
| | sez. 17 - 18 | | 19,28 | 4,900 | | 94,47 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 4,000 | | 40,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 808,58 |
| 21 04.A05.007.0 01 | Formazione di rilevato stradale escluso il materiale. Vedi voce n° 20 [mc. 808.58] | | | | | 808,58 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 808,58 |
| 22 04.A05.008.0 01 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno spessore minimo 20 cm a monte sez. 1 | | 10,00 | 2,000 | | 20,00 |
| | sez. 1 - 2 | | 17,15 | 2,000 | | 34,30 |
| | A RIPORTARE | | | | | 54,30 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | 54,30 |
| | sez. 2 - 3 | | 17,93 | 2,000 | | 35,86 |
| | sez. 3 - 4 | | 9,25 | 2,000 | | 18,50 |
| | sez. 4 - 5 | | 12,32 | 2,000 | | 24,64 |
| | sez. 5 - 6 | | 14,46 | 2,000 | | 28,92 |
| | sez. 6 - 7 | | 12,99 | 2,000 | | 25,98 |
| | sez. 7 - 8 | | 3,42 | 2,000 | | 6,84 |
| | sez. 8 - 9 | | 4,80 | 2,000 | | 9,60 |
| | sez. 9 - 10 | | 5,10 | 2,000 | | 10,20 |
| | sez. 10 - 11 | | 27,40 | 2,000 | | 54,80 |
| | sez. 11 - 12 | | 8,50 | 2,000 | | 17,00 |
| | sez. 12 - 13 | | 13,41 | 2,000 | | 26,82 |
| | sez. 13 - 14 | | 13,50 | 2,000 | | 27,00 |
| | sez. 14 - 15 | | 12,82 | 2,000 | | 25,64 |
| | sez. 15 - 16 | | 12,50 | 2,000 | | 25,00 |
| | sez. 16 - 17 | | 12,84 | 2,000 | | 25,68 |
| | sez. 17 - 18 | | 19,28 | 2,000 | | 38,56 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 2,000 | | 20,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 475,34 |
| 23 00021 | Fondazione stradale compresa rullatura spessore non inferiore a 30 cm rilevato stradale a monte sez. 1 | | 10,00 | 0,300 | | 3,00 |
| | sez. 1 - 2 *(larg.=(0,30+0,80)/2) | | 17,15 | 0,550 | | 9,43 |
| | sez. 2 - 3 *(larg.=(0,80+1,95)/2) | | 17,93 | 1,375 | | 24,65 |
| | sez. 3 - 4 *(larg.=(1,95+2,90)/2) | | 9,25 | 2,425 | | 22,43 |
| | sez. 4 - 5 *(larg.=(2,90+3,30)/2) | | 12,32 | 3,100 | | 38,19 |
| | sez. 5 - 6 *(larg.=(3,30+3,68)/2) | | 14,46 | 3,490 | | 50,47 |
| | sez. 6 - 7 *(larg.=(3,68+2,85)/2) | | 12,99 | 3,265 | | 42,41 |
| | sez. 7 - 8 | | 3,42 | 2,850 | | 9,75 |
| | sez. 8 - 9 | | 4,80 | 2,850 | | 13,68 |
| | sez. 9 - 10 *(larg.=(2,85+3,00)/2) | | 5,10 | 2,925 | | 14,92 |
| | sez. 10 - 11 *(larg.=(3,00+0,30)/2) | | 27,40 | 1,650 | | 45,21 |
| | sez. 11 - 12 *(larg.=(0,30+0,60)/2) | | 8,50 | 0,450 | | 3,83 |
| | sez. 12 - 13 *(larg.=(0,60+2,05)/2) | | 13,41 | 1,325 | | 17,77 |
| | sez. 13 - 14 *(larg.=(2,05+2,92)/2) | | 13,50 | 2,485 | | 33,55 |
| | sez. 14 - 15 *(larg.=(2,92+3,45)/2) | | 12,82 | 3,185 | | 40,83 |
| | sez. 15 - 16 *(larg.=(3,45+1,93)/2) | | 12,50 | 2,690 | | 33,63 |
| | sez. 16 - 17 *(larg.=(1,93+0,65)/2) | | 12,84 | 1,290 | | 16,56 |
| | sez. 17 - 18 *(larg.=(0,65+0,75)/2) | | 19,28 | 0,700 | | 13,50 |
| | a valle sez. 18 | | 10,00 | 0,500 | | 5,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 438,81 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|--|------------|---|-------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | Pavimentazioni e finiture (SbCat 3) | | | | | |
| 24 05.A03.002.0 01 | Fresatura di pavimentazione stradale. Profondita' compresa tra 0 e 5 cm. zona nuove aiuole zone sovrapposte *(lung.=500,00+1300,00+400,00) | | 1350,00 2200,00 | | 5,000 5,000 | 6'750,00 11'000,00 |
| | SOMMANO mqxc | | | | | 17'750,00 |
| 25 05.A03.002.0 02 | Fresatura di pavimentazione stradale per profondita' eccedente i primi 5 cm zona nuove aiuole zone sovrapposte *(lung.=500,00+1300,00+400,00) | | 1350,00 2200,00 | | 15,000 5,000 | 20'250,00 11'000,00 |
| | SOMMANO mqxc | | | | | 31'250,00 |
| 26 05.A03.005.0 01 | Demolizione di corpo stradale bitumato con sottofondo in scampoli di pietra zona aiuole parte fresata a detrarre stradello Esercito a detrarre marciapiedi *(lung.=-58,00-188,00) interno rotatoria *(lung.=260,00+95,00) | | 1350,00 -340,00 -246,00 355,00 | | 0,300 0,300 0,300 0,300 | 405,00 -102,00 -73,80 106,50 |
| | Sommano positivi mc. Sommano negativi mc. | | | | | 511,50 -175,80 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 335,70 |
| 27 00021 | Fondazione stradale compresa rullatura spessore non inferiore a 30 cm nuova pavimentazione rotatoria *(lung.=500,00+550,00+1300,00+900,00-250,00) svincolo per accesso Esercito | | 3000,00 360,00 | | 0,100 0,100 | 300,00 36,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 336,00 |
| 28 04.E02.002.0 01 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm per raccordi su viabilità | | 300,00 | | | 300,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 300,00 |
| 29 04.E02.003.0 03 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm per raccordi su viabilità | | 1000,00 | | | 1'000,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 1'000,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|---|------------|--------------------------|-------|--------|--------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| 30 04.E06.017.0 01 | Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato a sezione trapezoidale, diritto 15-25x25x50 cm anello centrale spartitraffico *(lung.=12,00+18,00+22,00) | | 66,00 52,00 | | | 66,00 52,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 118,00 |
| 31 00042 | Fornitura e posa in opera di cordonato a becco di civetta, diritto cm 12X25x100 anello centrale interno aiuole lato est *(lung.=135,00+85,00) marciapiede | | 57,00 220,00 45,00 | | | 57,00 220,00 45,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 322,00 |
| 32 00041 | Fornitura e posa in opera di cordonato, diritto cm 12X25x100 lato est - bordo scarpata *(lung.=135,00+45,00) | | 180,00 | | | 180,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 180,00 |
| 33 00043 | Cordolo spartitraffico con doppio cordonato a becco di civetta cm 50 e pavimentazione in porfido separazione marciapiede - carreggiata | | 60,00 | | | 60,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 60,00 |
| 34 01.B04.007.0 01 | Getto in opera di calcestruzzo ordinario C32/40, consistenza S3 fondazione sotto anello centrale rotatoria | | 66,00 | | 0,500 | 33,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 33,00 |
| 35 04.B03.001.0 02 | Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, ... orata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature. fondazione sotto anello centrale rotatoria | | 66,00 | | 75,000 | 4'950,00 |
| | SOMMANO kg. | | | | | 4'950,00 |
| 36 00045 | Pavimentazione in cubetti di porfido anello centrale | | 92,00 | | | 92,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 92,00 |
| 37 00044 | Pavimentazione in masselli autobloccanti aiuole spartitraffico *(lung.=7,00+21,00+14,00) marciapiedi *(lung.=210,00+60,00) | | 42,00 270,00 | | | 42,00 270,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 312,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|---|------------|----------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| 38 04.A07.002.0 01 | Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi nell'ambiente del cantiere aiuola centrale rotatoria aiuola centrale dosso aiuole laterali (con dosso) *(lung.=535,00+215,00) | | 254,00 254,00 750,00 | | 0,750 0,500 1,000 | 190,50 127,00 750,00 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 1'067,50 |
| 39 04.A05.007.0 01 | Formazione di rilevato stradale escluso il materiale. Vedi voce n° 38 [mc. 1 067.50] | | | | | 1'067,50 |
| | SOMMANO mc. | | | | | 1'067,50 |
| 40 04.A05.008.0 01 | Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno spessore minimo 20 cm aiuola centrale rotatoria aiuole laterali *(lung.=535,00+215,00) | | 254,00 750,00 | | | 254,00 750,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 1'004,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | |
| | Pavimentazioni e finiture (SbCat 3) | | | | | |
| 41 00054 | Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| 42 00050 | Barriere stradali | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|--|---------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| | Regimazione idraulica (SbCat 4) | | | | | |
| 43 00061 | Formazione di fosse lato nord lato sud | | 130,00 90,00 | | | 130,00 90,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 220,00 |
| 44 00062 | Canaletta a tegola | 15,00 4,00 | 7,00 5,00 | | | 105,00 20,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 125,00 |
| 45 00063 | Imbocco per canaletta a tegola (par.ug.=15+4) | 19,00 | | | | 19,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 19,00 |
| 46 00064 | Pozzetto 40x40 con griglia in ghisa | | | | | 7,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 7,00 |
| 47 00065 | Tubazione pvc DN 200 | 4,00 | 15,00 8,00 | | | 60,00 8,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 68,00 |
| 48 00066 | Tubazione pvc DN 315 mm. | 2,00 | 15,00 | | | 30,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 30,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| 49 00092 | Alimentazione irrigazione (SbCat 5) | | | | | |
| | Manufatto alloggio contatore | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 |
| 50 00091 | Tubazione in polietilene mm. 63 | | 130,00 | | | 130,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 130,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | Segnaletica (SbCat 6) | | | | | |
| 51 04.E07.001.0 01 | Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico. larghezza cm 12 (par.ug.=2*3)*(lung.=200,00+50,00) (par.ug.=2*2) rotatoria | 6,00 4,00 2,00 | 250,00 50,00 150,00 | | 3,000 3,000 3,000 | 4'500,00 600,00 900,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 6'000,00 |
| 52 04.E07.001.0 04 | Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc attraversamento triangolo dare precedenza *(par.ug.=2*4) triangolini dare precedenza *(par.ug.=2*4) scritta STOP striscia di arresto zebraure per attraversamenti e separazioni | 2,00 8,00 8,00 2,00 2,00 | 4,00 2,00 5,00 4,00 5,00 | 2,500 0,500 2,500 0,500 | 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | 60,00 48,00 60,00 60,00 15,00 150,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 393,00 |
| 53 04.E07.005.0 01 | Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Per sostegni, a palo per segnaletica per pannelli *(par.ug.=6+6) | 12,00 | | | | 18,00 12,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 30,00 |
| 54 04.E07.005.0 02 | Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Per segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. segnaletica *(par.ug.=11+17+2+7+2) pannelli | 39,00 | | | | 39,00 12,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 51,00 |
| 55 PR.P51.001.0 03 | Segnale triangolare in alluminio, Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 | | | | | 11,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 11,00 |
| 56 PR.P51.002.0 05 | Segnale circolare in alluminio. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 | | | | | 19,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 19,00 |
| 57 PR.P51.004.0 | Segnale romboidale o quadrato in alluminio. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------|--------|-----------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| 05 | | | | | | 2,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 |
| 58 PR.P51.006.0 15 | Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio. Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 | | | | | 7,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 7,00 |
| 59 PR.P51.009.0 02 | Sostegno tubolare in ferro zincato trattato diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml | 13,00 3,00 2,00 | 4,00 2,50 1,50 | | | 52,00 7,50 3,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 62,50 |
| 60 PR.P51.009.0 03 | Sostegno tubolare in ferro zincato diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml (par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3) | 6,00 6,00 | 5,00 3,50 | | | 30,00 21,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 51,00 |
| 61 PR.P51.011.0 02 | Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm (lung.=11+17+2+7+2) | 2,00 | 39,00 | | | 78,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 78,00 |
| 62 PR.P51.011.0 03 | Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 90 mm | 3,00 | 8,00 | | | 24,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 24,00 |
| 63 PR.P51.011.0 05 | Staffa in acciaio inox completa di bulloneria : controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm | 3,00 | 2,00 | | | 6,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 6,00 |
| 64 PR.P51.013.0 01 | Pannelli di preavviso di bivio in alluminio sp. mm. 2 pellicola rifrangente classe 2. Per superfici minori di mq. 4 | 3,00 | 4,00 | | | 12,00 |
| | SOMMANO mq. | | | | | 12,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|--|------------|---------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| 65 IP 01 | Illuminazione (SbCat 7) | | | | | |
| | Vano fornitura ENEL per illuminazione pubblica | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 1,00 |
| 66 IP 02 | Cavidotto per illuminazione DN 110 mm. | | 630,00 | | | 630,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 630,00 |
| | | | | | | |
| 67 IP 03 | Fornitura e posa in opera cavo in alluminio 4x16 mmq. | | 1300,00 | | | 1'300,00 |
| | SOMMANO ml. | | | | | 1'300,00 |
| | | | | | | |
| 68 IP 07 | Giunto di riduzione multitensione MTMA 50-25 GC (alluminio - rame) | | | | | 60,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 60,00 |
| | | | | | | |
| 69 IP 08 | Giunto di riduzione multitensione MTMA 70-35 GC (alluminio - rame) | | | | | 2,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 2,00 |
| | | | | | | |
| 70 IP 18 | Pozzetto 40x40 con chiusino in ghisa | | | | | 29,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 29,00 |
| | | | | | | |
| 71 IP 06 | Muffola tipo Click 2000 - Fire Ray tech | | | | | 32,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 32,00 |
| | | | | | | |
| 72 IP 11 | Plinto di fondazione 80x80x100 | | | | | 13,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 13,00 |
| | | | | | | |
| 73 IP 12 | Plinto di fondazione 100x100x120 | | | | | 14,00 |
| | SOMMANO n. | | | | | 14,00 |
| | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| 74 IP 20 | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | |
| | Illuminazione (SbCat 7) | | | | | |
| | Impianto di illuminazione pubblica | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| | Impianto di verde (SbCat 8) | | | | | |
| 75 00076 | Idrosemina a spessore | | 100,00 | 7,500 | | 750,00 |
| | lato sud | | 120,00 | 7,500 | | 900,00 |
| | lato nord | | | | | |
| | SOMMANO mq. | | | | | 1'650,00 |
| 76 00077 | Prato fiorito | | 950,00 | | | 950,00 |
| | | | | | | |
| | SOMMANO mq. | | | | | 950,00 |
| 77 00078 | Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto color terra, marca Barbiflex, per evitare crescita infestanti. | | 500,00 | | | 500,00 |
| | | | | | | |
| | SOMMANO mq. | | | | | 500,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | |
| | Impianto di verde (SbCat 8) | | | | | |
| 78 00071 | Fornitura, messa a dimora e trasporto di specie arboree | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| 79 00072 | Piantumazione di piante erbacee | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| 80 00075 | Realizzazione di impianto di irrigazione a settori | | | | | 1,00 |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| | Prestazioni a constatazione (SbCat 9) | | | | | |
| 81 RU.M01.001. 002 | Operaio edile specializzato | | | | | 150,00 |
| | SOMMANO ore | | | | | 150,00 |
| 82 RU.M01.001. 003 | Operaio edile qualificato | | | | | 50,00 |
| | SOMMANO ore | | | | | 50,00 |
| 83 RU.M01.001. 004 | Operaio edile comune | | | | | 50,00 |
| | SOMMANO ore | | | | | 50,00 |
| 84 AT.N01.001.0 13 | Miniescavatore a cingoli fino a 50 q. | | | | | 50,00 |
| | SOMMANO ore | | | | | 50,00 |
| 85 AT.N01.100.9 01 | Oneri di carburante per macchine operatrici fino a 100 q. | | | | | 50,00 |
| | SOMMANO ore | | | | | 50,00 |
| 86 AT.N02.014.0 05 | Autocarro ribaltabile PU 90 q. | | | | | 50,00 |
| | SOMMANO ore | | | | | 50,00 |
| 87 AT.N02.100.0 01 | Oneri di carburante per mezzi di trasporto | | | | | 50,00 |
| | SOMMANO ore | | | | | 50,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | |

COMMITTENTE: