

P.G. 23238

56028 San Miniato Basso (Pisa)
Via F. Aporti 1
Tel. 0571.42622 - 0571.401472
Fax 0571.403621
info@ato2acqua.toscana.it
www.ato2acqua.toscana.it

Comune di Pisa



Ufficio Protocollo
Nr 0023238 Data 22/06/2006
Tit. 0000 Arrivo

Prot. 2580 /P/06
San Miniato, li 15/06/2006

ANTICIPATA VIA FAX

Spett.le Comune di Pisa
Direzione Urbanistica
c.a. Arch. G. Berti

e p.c.
Spett.le Acque SpA
c.a. Ing. E. Cartoni
c.a. Resp. Acquedotto Ing. M. Chiarugi
c.a. Resp. Fognatura e Depurazione M. Aiello

Spett.le Acque Ingegneria Srl
c.a. Ing. D. Morelli

Oggetto: parere su variante parziale al Piano Strutturale

Vista la Vostra richiesta di parere sulla variante del Piano Strutturale e sentito il Gestore Acque SpA, che per nostra procedura, trasmessa ai Comuni dell'Ambito, deve essere interessato in merito in parallelo all'AATO, siamo a risponderVi quanto segue.

In relazione al servizio Acquedotto le maggiori problematiche si riscontrano sul litorale (Tirrenia e Calambrone). Ad oggi è previsto ed è in corso un primo intervento di collegamento, a totale carico del s.i.i., della rete idrica del litorale pisano con quella del Comune di Livorno, fuori Ambito. Grazie a ciò si migliorerà il servizio per l'estate in corso compensando anche i maggiori carichi urbanistici derivanti dallo sviluppo edilizio degli ultimi anni. Resta ancora non completamente definita la copertura economica di ulteriori interventi da realizzarsi già nell'estate 2007 per garantire il servizio in relazione alle maggiori necessità idriche legate all'ulteriore sviluppo di nuove lottizzazioni e recuperi edilizi; per tali opere, che si configurano come estensioni, è opportuno segnalare che il relativo impegno finanziario dovrà ricadere sugli interventi medesimi.

Per il servizio fognatura e depurazione le maggiori criticità emergono invece per le aree che recapitano i reflui ai depuratori di S. Jacopo e Oratoio.

L'impianto di Oratoio è già al limite della propria capacità depurativa e dovrà essere collettato al depuratore di Cascina. Tale connessione è prevista nel 2011-2012.

Il depuratore di S. Jacopo, anch'esso prossimo al suo attuale carico massimo di progetto, è in fase di potenziamento dagli attuali 40.000 ab/eq ai futuri 135.000 ab/eq, entro l'anno 2006 sarà bandita la gara per l'affidamento dei lavori, ma lo schema complessivo di completamento del sistema depurativo e fognario di Pisa Nord (che comprende tra l'altro la dismissione del depuratore de La Fontina e tutti gli allacciamenti delle zone non ancora collegate al depuratore) ha tempi di


realizzazione non brevi (2008 – 2009 potenziamento impianto e 2013 completamento dello schema di collettori fognari e dismissioni impianti).

Per il litorale si vuole ricordare che le estensioni fognarie che il Comune ha individuato a Calambrone per servire il piano di recupero delle ex-colonie e a Tirrenia nell' unica zona ancora non servita da fognatura separata saranno collegate al depuratore di Tirrenia, su cui sono previsti nell'attuale POT alcuni miglioramenti del sistema di ossigenazione in vista dei futuri allacciamenti sopra ricordati.

In merito a ciò, lo sviluppo del territorio risulterà pertanto sostenibile solo se l'Amministrazione Comunale si coordinerà volta per volta con Autorità di Ambito e Gestore nell'attuazione del Piano Strutturale in coerenza con quanto previsto nella pianificazione generale (Piano di Ambito) e puntuale (POT) del s.i.i.. A tale proposito, inoltre, si invita l'Amministrazione Comunale a coinvolgere puntualmente il Gestore per l'ottenimento dei pareri e nulla osta relativi a previsioni o singoli progetti, laddove sia interessato anche indirettamente il s.i.i., ovvero necessari per rilasciare permessi e concessioni.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

A.C.



IL DIRETTORE
(Dott. A. Mazzei)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Mazzei", written over the printed name.